

项目三:工程量清单

序号	设备材料名称	规格型号	单位	数量
1	镀锌钢管	1、 $\phi 114 \times 3$ 2、材质：镀锌钢 3、连接方式：电焊连接	米	38
2	不锈钢管	1、 $\phi 38 \times 2$ 2、材质：304 不锈钢 3、连接方式：氩弧焊连接 ▲提供由施工单位抽样送检的不锈钢管道无有害物质检测报告（检测内容须包含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）复印件	米	38
3	不锈钢管	1、 $\phi 32 \times 2$ 2、材质：304 不锈钢 3、连接方式：氩弧焊连接 ▲提供由施工单位抽样送检的不锈钢管道无有害物质检测报告（检测内容须包含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）复印件	米	38
4	镀锌钢管管件	1、 $\phi 114 \times 3$ 2、材质：镀锌钢 3、连接方式：电焊连接	个	7
5	不锈钢管管件	1、 $\phi 38 \times 2$ 2、材质：304 不锈钢 3、连接方式：氩弧焊连接	个	7
6	不锈钢管管件	1、 $\phi 32 \times 2$ 2、材质：304 不锈钢 3、连接方式：氩弧焊连接	个	7
7	管道脱脂	$\phi 32-114$	米	114
8	管道吹洗	$\phi 32-114$	米	114
9	管道试压	$\phi 32-114$	米	114

10	管道气密性试验	φ 32-114	米	114
11	管道拆除	拆除原有 φ 114、φ 38、φ 32 管道共计 114 米	项	1
12	高空作业	超 2 米	项	1
13	支架安装	40×40×3 角铁、支架刷银粉漆、防锈漆	个	15
14	不锈钢阀门	1、DN38 2、材质：304 不锈钢 3、连接形式：氩弧焊接	个	1
15	双极减压器	1、出口压力：0.3-0.6MPa 可调； 2、最大流量：80m ³ /h； 3、管路压力≥0.52MPa 时，安全阀自动排气。 4、配置安全泄压装置，超压时自动泄压； 5、含减压阀、调节阀、压力仪表等。 6、含：脱脂、气压试验、泄漏试验、空气吹扫。	套	1
本工程量清单中的带“▲”号的条款为本项目实质性要求，必须完全满足该要求。				